ZBYT4T5

正本

181520341174

项目名称：环境质量现状检测项目（月度）

委托单位：山东万达化工有限公司

编制单位：[illegible]博通环境检测有限公司

联系人	已录乐	联系电话	1861807	地址	路 68 号
采样日期	2023.06.21	至 2023.06.21			

类别	检测项目/检测点位	样品状态
有组织废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	气体
	颗粒物	滤膜
	硫化氢	液体
污水	DW001 废水排放口	无色、液体

四、检测依据

			标准名称	检出

ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N

检测报告

第（202306062）号

结果

水检测结果

表 1-1 污水检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	检测参数（mg/L）						
			pH（无量纲）	总氮	总磷	悬浮物	挥发酚	石油类	硫化物
2023.06.20	DW001 废水排放口	S2306HJ062A101	7.7	4.28	0.31	10	ND	0.38	ND
		S2306HJ062A201	7.8	4.46	0.32	11	ND	0.39	ND
		S2306HJ062A301	7.7	4.11	0.31	9	ND	0.38	ND
备注			“ND”表示检测结果低于方法检出限。						

检测日期	2023.06.19
长径（m）	1.2
宽度（m）	15
检测频次	第一次

表 2-2 DA003 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气治理设施监测点位...

检测报告

废气温度（℃）	36	36	37
废气流速（m/s）	1.5	1.9	1.9
含湿量（%）	2.7	2.7	2.7
标干流量（m³/h）	929	1138	1143
样品编号	Q2306HJ0620016	Q2306HJ0620017	Q2306HJ0620018
实测浓度（mg/m³）	8.34	7.94	7.54

表 4-4 DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒检测结果

检测点位	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置 1#排气筒		
检测日期	2023.06.21		
内径（m）	0.8		
高度（m）	20		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	52	53	53
含湿量（%）	3.1	3.2	3.2
标干流量（m³/h）	11594	11910	12042
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2306HJ0620031	Q2306HJ0620032	Q2306HJ0620033
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）	9.10	9.50	9.54
VOCs（以非甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.106	0.113	0.115

检测日期	2023.06.20		
内径（m）	0.2		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
烟气温度（℃）	38	38	37
烟气流速（m/s）	10.5	10.3	10.5
含湿量（%）	2.9	3.0	2.9
甲烷总烃		0.037	0.037
硫化氢	样品编号	Q2306HJ0620022	Q2306HJ0620023	Q2306HJ0620024
		前/后	前/后	前/后
硫化氢	实测浓度（mg/m³）	0.027	0.031	0.034
硫化氢	排放速率（kg/h）	8×10^{-5}	9×10^{-5}	1×10^{-4}

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

检 测 报 告

表 2-8 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒		
检测日期	2023.06.19		
内径（m）	0.7		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	115	114	112

表2-9 DA026二胺北厂区导热油炉废气排气筒检测结果

(m³/h)	4669	4441	4585		
度（mg/m³）	15	16	14	氮氧化物	实测浓
mg/m³)	24	26	23	氮氧化物	折算浓度
				氮氧化物	排放速

说 明

1. 本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）本检测报告。

5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责。